

Fekalna kanalizacija in merilno mesto
v splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca NG"
KOSOVNICA MATERIALA - jeklo S235
vroče cinkano

J03

poz.	opis	list	l	š	d	kom	kpl	Σ kom	kg teža
Stopnišče									570,76
1	HOP 80/100/5	HOP	J01	6600 / 80 /		2	1	2	210,94
2	pritrdilna pl.	pl.	J01	200 / 200 / 10		2	2	4	12,48
3	naleg stopnic	pl.	J01	460 / 80 / 5		2	21	42	60,28
4	stopnice		J01	1000 / 260	35	21	1	21	287,07
5	sidni vijak	M 16	J01	160 /	16	4	2	8	
Ograja ob stopnišču									61,31
6	stebriček	cev	J01	1.320 / 51,0 / 2,6		5	1	5	20,34
7	zaključek cevi	ploč.	J01	50 / 50 / 2		2	1	2	0,08
8	pritrditev	pl.	J01	100 / 70 / 5		5	1	5	1,37
9	ročaj	cev	J01	6.600 / 51,0 / 2,6		1	1	1	20,34
10	spodnja prečka	cev	J01	1.545 / 30,0 / 2,6		4	1	4	10,78
11	vmesna prečka	palica	J01	1.524 / 15,0 /		4	1	4	8,40
12	pritrditev	M 8	J01	120 /	8	2	5	10	
Ograja podesta									60,58
13	stebriček	cev	J01	1.205 / 51,0 / 2,6		6	1	6	22,28
14	zaključek cevi	ploč.	J01	50 / 50 / 2		2	1	2	0,08
15	pritrditev	pl.	J01	100 / 70 / 5		6	1	6	1,64
16	ročaj	cev	J01	6.180 / 51,0 / 2,6		1	1	1	19,05
17	spodnja prečka	cev	J01	1.130 / 30,0 / 2,6		5	1	5	9,86
18	vmesna prečka	palica	J01	1.114 / 15,0 /		5	1	5	7,67
19	pritrditev	M 8	J01	120 /	8	2	6	12	
Ograja črpališča									38,49
20	stebriček	cev	J02	1.070 / 51,0 / 2,6		4	1	4	13,19
21	zaključek cevi	ploč.	J02	50 / 50 / 2		2	1	2	0,08
22	pritrditev	pl.	J02	120 / 70 / 5		4	1	4	1,31
23	ročaj	cev	J02	3.950 / 51,0 / 2,6		1	1	1	12,17
24	spodnja prečka	cev	J02	1.260 / 30,0 / 2,6		3	1	3	6,60
25	vmesna prečka	palica	J02	1.244 / 15,0 /		3	1	3	5,14
26	pritrditev	M 20	J02	120 /	8	2	4	8	
dodatek na varjenje in cinkanje									36,56
	cinkanje	dodatek na težo 5%							36,56
SKUPAJ KG									767,70